

# Deponie Schöneicher Plan - OFA BA 7-8

## FAKTEN

**STADT (LAND)**  
Zossen (DE)

**AUFTRAGGEBER**  
BSR Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Berlin  
(DE)

**BAUZEIT**  
04/2021 - 11/2022

**AUFTRAGSSUMME**  
EUR 6.311.806,27

## PROJEKTbeschreibung

Bau einer Oberflächenabdichtung BA 7 - 8

Die Maßnahmen in den BA 7 und 8 beinhalten:

- Herstellen einer endgültigen Oberflächenabdichtung von ca. 9 ha
- Herstellung von Deponieumfahrung und Bermenwegen
- Oberflächenwasserableitungssysteme, inkl. Bau einer Kaskade und zwei Versickerungsflächen sowie von Rohrdurchlässen und eines Rahmenschlusses
- Gasfassungssystemeinrichtungen, inkl. Installation einer neuen Gassammelstation, Verlegen von neuen Gasleitungen sowie Anschluss bestehender Gasbrunnen
- Landschaftspflegerische Maßnahmen, wie Pflanzungen und Herstellung von Habitaten für Zauneidechsen

Zur Umsetzung der zuvor beschriebenen Maßnahmen werden folgende Geräte eingesetzt:

- Radlader (Volvo L150)
- Raupe (Liebherr 736)
- Bagger (CAT 323)
- Verschiedene Walzen (u.a. Schafffußwalze, Glattmantelwalze)

