

Deponie Sehlem, OFA Westböschung & Basisabdichtung DA 5c

FAKTEN

STADT (LAND)
Sehlem (DE)

AUFTRAGGEBER
Zweckverband A.R.T., Trier (DE)

AUSFÜHRENDE EINHEIT
STRABAG Umwelttechnik GmbH

BAUZEIT
08/2021–12/2024

AUFTRAGSSUMME IN EUR
EUR 6.435.838,61

PROJEKTbeschreibung

Basisabdichtung DA 5c

- 890 m³ Vererdungsbecken beräumen und zurückbauen
- 1.800 m² Profilierungsarbeit und Verdichtung
- 950 m³ Einbau der technischen Barriere und mineralischen Dichtungsschicht
- 1.800 m² Verlegung der Dichtungskomponenten: KDB und Vlies
- 950 m³ Einbau der Entwässerungs- und Frostschutzschicht

OFA Westböschung

- 50.000 m³ Profilierung
- 25.000 m³ Einbau Trag- und Ausgleichsschicht
- 83.000 m² Einbau mineralischer Schutzschicht
- 83.000 m² Verlegung der Dichtungskomponenten: Bentonitmatte, KDB und Secudrain
- 83.000 m³ Einbau Rekultivierungsboden
- 2.000 m Herstellung Gasfassungssysteme (inkl. Kondensatschacht)
- 1.900 m² Wegebau
- 800 m² Asphaltarbeiten
- 2.400 m² Oberflächenwasserfassung
- 200 m Gabionen

